

Приложение к приказу директора
МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ»
от 10.04.2025 № 27

ПЛАН мероприятий по подготовке МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ» к отопительному периоду 2025/2026 годов

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия			
1.	Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения	постоянно	Главный инженер Овечкин П.А.
2.	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	постоянно	Главный инженер Овечкин П.А.
3.	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	постоянно	Главный инженер Овечкин П.А. Главный бухгалтер Баум М.А.
4.	Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с установленными требованиями	постоянно	Главный инженер Овечкин П.А.
5.	Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов и их оборудования	11.04.2025	Главный инженер Овечкин П.А. Заместитель директора Баум А.В.
6.	Использование в теплоснабжающей организации плана подготовки к отопительному периоду в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	14.04.2025	Главный инженер Овечкин П.А.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
7.	Размещение Плана мероприятий по подготовке театра к отопительному периоду 2025/2026 гг. на официальном сайте театра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	21.04.2025	Начальник отдела маркетинга и рекламы Кизикова А.С.
8.	Организация подготовки работников или получение подтверждения готовности к работе в сфере теплоснабжения в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	30.06.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
9.	Проверка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 (далее – Правила № 115)	30.06.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
10.	Оформление паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документацией на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании	30.06.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
11.	Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающая отсутствие задолженности, оформление акта сверки	по плану теплоснабжающей организации	Главный инженер Овечкин П.А. Главный бухгалтер Баум М.А.
12.	Подготовка и представление комиссии Администрации Кировского района г. Екатеринбург документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также заполненных оценочных листов	по плану комиссии Администрации Кировского района г. Екатеринбург	Главный инженер Овечкин П.А.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
13.	Получение акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	15.08.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
14.	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду	25.08.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
Технические мероприятия			
15.	Выполнение предписаний надзорных органов, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности	30.07.3025	Главный инженер Овечкин П.А.
16.	Промывка теплопотребляющих установок в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115, оформление акта промывки	30.07.2025	Главный инженер Овечкин П.А. совместно с представителями теплоснабжающей организации
17.	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115, оформление акта о проведении наладки	30.07.2025	Главный инженер Овечкин П.А.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
18.	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных швов, установленных теплообогревающей и теплосетевой организациями, оформление акта проверки	31.07.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
19.	Проведение испытаний (совместно с представителями теплообогревающей организации) на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых выводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и внесение записей о результатах проведенных испытаний в паспорт теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок	по плану теплообогревающей организации	Главный инженер Овечкин П.А. совместно с представителями теплообогревающей организации
20.	Утверждение в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплообогревания	31.07.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
21.	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115, оформление акта проверки работоспособности	31.07.2025	Главный инженер Овечкин П.А.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
22.	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок представителем теплоснабжающей организации на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переклечения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения, оформление акта осмотра	по плану теплоснабжающей организации	Главный инженер Овечкин П.А. совместно с представителями теплоснабжающей организации
23.	Проверка приборов учёта ТЭР, контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, оформление акта проверки с указанием заводских номеров приборов учёта и КИП, отметкой о наличии паспортов	31.07.2025	Главный инженер Овечкин П.А.
24.	Подготовка теплового контура зданий, оформление акта выполненных работ	при необходимости	Главный инженер Овечкин П.А. Заведующий хозяйством Печенкина Е.А.
25.	Проверка теплоснабжающей организацией технической готовности теплопотребляющих установок театра к отопительному периоду	по плану теплоснабжающей организации	Главный инженер Овечкин П.А. совместно с представителями теплоснабжающей организации